

Obiectivul: 0478 45000000 DISPENSAR CUCA
 Obiectul: 0001 45000000 DISPENSAR CUCA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 735208 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0100

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001 RPCT10A1          MP.          1190.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

002 RPCT03B1          M.C.          11.950
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

003 RPCT33A1          MP.          124.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

004  DG03A1           MP.           83.500
DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON
SAU BAZALT MONTATE PE BETON

005 RPCT26A1          MP.          254.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

006 RPCXK06A          MP.          160.000
DESFACEREA PARDOSELII BETON MOZAIIC
PIATRA MARMORA GRESIE CARAMIDA ETC.

007  CF01A1           MP.          867.000
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE
ZIDARIE,DE 2CM GROSIME

007 2101189           M.C.          15.606
MORTAR SPECIAL DE TENCUIALA

008  CF10A1           MP.          909.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

009  CN01A1           [ 1] MP.          909.000
ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL

```

009 3256489 KG 364.000
VAR LAVABIL

010 CD04L1 M.C. 1.850
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
M LA CONSTR.H<35M, 37,5CM GROSIME,CAL.A,
CU GOLURI<50 %

010 2101171 M.C. 0.435
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

011 CD04J1 M.C. 2.750
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
M LA CONSTR.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A,
CU GOLURI<50 %

011 2101171 M.C. 0.605
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

012 CD04H1 M.C. 1.100
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
M LA CONSTR.H<35M, 12,5CM GROSIME,CAL.A,
CU GOLURI<50 %

012 2101171 M.C. 0.198
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

013 IZF10A1 [16] MP. 270.000
TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT 10MM

014 IZF10A1 [18] MP. 30.000
TERMOIZOLATIE GLAFURI CU POLISTIREN 20MM

015 RPCJ48C1 [2] MP. 300.000
TENCUIELI DECORATIVE

016 CE18A1 MP. 205.000
ASTEREA LA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

017 CE17A1 MP. 50.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE

017 2900668 M.C. 0.650
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT

FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM
S4342

018 CE04A1 [1] MP. 273.000
INVELITORI DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTAT
IC

018 7005066 MP. 273.000
TABLA TIP TIGLA LINDAB INCLUSIV
ACCESORII

019 CE13B1 [1] M 79.000
JGHIABURI DIN TABLA PREVOPSITA CU SECT
DE 12CM

019 5521323 ML. 79.000
JGHEABURI DIN TABLA PREVOPSITA

020 CE14B1 [1] M 61.000
BURLANE DIN TABLA PREVOPSITA FIXATE IN
ZID PRIN BRATARI DE OTEL ZN INCLUSIV
COTURI

020 5521324 BUC. 61.000
BURLANE DIN TABLAPREVOPSITA

021 RPCR41A1 MP. 195.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

022 RPCXN01A [2] M 32.000
PROFILE PICURATOR

022 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

023 CG01F1 MP. 229.000
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE
SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME

024 CG02A1 [1] MP. 33.000
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT

024 5544668 MP. 33.000
PARCHET LAMINAT INCLUSIV FOLIE SI
COLTARE

025 RPCK26D1 [2] M 30.000

PLINTA PARCHET

025 7500481 ML. 30.000
PLINTA PARCHET

026 CG11A1 [7] MP. 130.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

026 2426026 MP. 133.900
PLACI GRESIE NETEDE GRI F C1 200X200X20
VRAC

027 CG11A1 [7] MP. 17.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

027 2419525 MP. 17.510
GRESIE ANTIDERAPANTA

028 CG03A1 MP. 87.500
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVER PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
<20MP CU PERVAZ PVC

028 6652365 MP. 96.250
COVER PVC OMOGEN DE TRAFIC INTENS
ANTISTATIC DESTINAT SPATILOR MEDICALE

029 5469877 KG 18.000
ADEZIV PENTRU COVER PVC

030 6652366 ML. 176.000
CORDON SUDURA

031 CG12A1 M 162.000
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA

031 2435091 M 165.238
ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA
NETEDA ALBE S 150X100X 8 C1 S5939

032 RPCP09A1 [1] BUC. 65.000
MONTAT PARAZAPEZI

032 5545664 ML. 65.000

PANOURI PARAZAPEZI

033 CI06A1 [1] MP. 123.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

033 2401777 MP. 129.149
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII
DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233

034 CD24E1 MP. 51.300
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 100/125 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

035 CF23H1 MP. 25.200
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA
(RIGIPS)

036 CK14I1 MP. 48.250
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

036 4653521 MP. 48.250
TAMPLARIE MDF OPAC LA USI

037 CK14I1 MP. 3.750
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

037 4653522 MP. 3.750
USI MDF CU GEAM SIMPLU

038 CK14D1 MP. 6.000
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV
ACCESORII E IN DOUA CANATE CU SUPRAFATA
TOCULUI INTRE 5-7 MP

038 4653523 MP. 6.000
TAMPLARIE METALICA USA

039 CK14I1 MP. 1.900
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

039 4653524 MP. 1.900

USA MDF CU GEAM DUBLU TERMOIZOLANT

040 CK11I1 MP. 47.000
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI
6 MP INCLUSIV

040 4653525 MP. 47.000
TAMPLARIE PVC ALB FERESTRE

041 CO01A1 MP. 106.500
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

041 2100969 M.C. 10.650
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

042 CA01A1 M.C. 12.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC
BETON IN TREPTE

042 2100969 M.C. 12.096
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

043 IZF10A1 [20] MP. 54.000
TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT 5MM
LA SOCLU

044 CH04A1 M 16.000
MINA CURENTA DIN LEMN

044 2947741 M 16.800
BAGHETE RASIN. FINIS.10X5-10 MM

045 RCSL08A1# [1] M 1.200
BALUSTRADA DIN TEAVA RECTANGULARA

045 6523632 ML. 1.200
BALUSTRADA DIN TV RECTANGULARA

046 CN04B1 [1] MP. 121.000
ZUGRAVELI LAVABILE INT LA PERETI SI
TAVANE

046 4563541 KG 60.000
var lavabil antibacterian hipoalergenic,
fara amoniac,pantru spatiile sanitare

047 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

pereti bdespartitori baie din placaj

048 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

manopera montaj

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice | | | = | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice | | | = | | |

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0478 45000000 DISPENSAR CUCA
 Obiectul: 0001 45000000 DISPENSAR CUCA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 735218 INTERVENTII

Categoria de lucrari: 0100

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT |
|-----|--|---------------|----------------|--------|-----------|
| = | D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN |
| = | | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI |
| = | | | | PU TRA | VAL TRA |
| = | SPOR MAT | MAN UTI | GR./UA GR.TOT. | | T O T A L |
| 001 | RPCT49C1 | BUC. | 12.000 | | |
| | FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30C | | | | |
| 002 | H1N08A | [1] BUC. | 12.000 | | |
| | INJECTAREA CU MORTAR FLUID PRINDERE BUIANDRUGI | | | | |
| 003 | CB11XA | BUC. | 25.000 | | |
| | SUS.CU POPI EXTEN.DE INVENT.PT MONT. PLAC.PREF.PRED.LA TURN.PLANS.PART.SAU TOT.PREF.:TIP PE 3100 | | | | |
| 003 | 6829953 | KG | 6.250 | | |
| | POPI METALICI TIP 5100 R. | | | | |
| 004 | CB13B1 | MP. | 7.000 | | |
| | COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE, CU PLACAJ DE 8MM | | | | |
| 005 | CZ0302A1 | KG | 25.000 | | |
| | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6- | | | | |
| 006 | CZ0302L1 | KG | 35.000 | | |
| | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D> 16MM | | | | |
| 007 | CC02C2 | KG | 60.000 | | |
| | MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN MORT | | | | |
| 008 | CA04K-2# | M.C. | 0.750 | | |
| | Turnare bet gata prep(centr bet) in placi,grinzi,stalpi,pompat vert H<=15 m, oriz D>15m,b.a.cls. | | | | |

008 AUT3342 ORA 0.082
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M
COND.8-10MC/H

008 AUT3716 ORA 0.150
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,
ELECTRIC 0,9-1,5KW

008 2100915 M.C. 0.769
BETON MARFA CLS C 27,5/22,5 (BC 27,5/B
350)

009 TRA06A20 TONA 1.875
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

010 CP12A1 BUC. 1.000
MONTAREA PREF.LA LOCUINTE SAU SOC.CULT.
CU STRUCT.MONOL.MIXTA SI ZID.PORT.CU
VOL.0,2 MC.SI H<20 M

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

BUIANDRUG 1M

011 CP12B1 BUC. 2.000
MONTAREA PREF.LA LOCUINTE SAU SOC.CULT.
CU STRUCT.MONOL.MIXTA SI ZID.PORT.CU
VOL.0,2 MC.SI H=20-3

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

BUIANDRUG 1.5M

012 TSA04A2 M.C. 7.950
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,
0-1,5M,T.USOR

013 TRA01A05 TONA 13.520
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

014 CA03XD M.C. 0.200
BETON SIMPLU IN EGALIZ.,PANTE,SAPE, LA
CONSTR.PINALA 35 M INCL.; PREP.SI TUR.
BET.CLS.BC 10 (B 15

014 2100012 KG 56.600
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388

015 CG32B1 M.C. 2.350

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
ARGILA (PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

016 TRA01A05P TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

017 CB13B1 MP. 17.850
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE,
CU PLACAJ DE 8MM

018 CZ0302A1 KG 35.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

019 CZ0302L1 KG 320.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D> 16MM

020 CC02C2 KG 355.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN MORT

021 TE06C1 MP. 80.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM
OCHIURILE 100X100MM

022 CA04K-2# M.C. 4.800
Turnare bet gata prep(centr bet) in
placi,grinzi,stalpi,pompat vert H<=15 m,
oriz D>15m,b.a.cls.

022 AUT3716 ORA 0.960
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,
ELECTRIC 0,9-1,5KW

022 AUT3342 ORA 0.528
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M
COND.8-10MC/H

022 2100915 M.C. 4.920
BETON MARFA CLS C 27,5/22,5 (BC 27,5/B
350)

023 TRA06A20 TONA 12.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

024 TSA04A2 M.C. 3.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,
0-1,5M,T.USOR

025 TRA01A05P TONA 5.950
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

026 CA03XD M.C. 0.200
BETON SIMPLU IN EGALIZ.,PANTE,SAPE, LA
CONSTR.PINALA 35 M INCL.; PREP.SI TUR.
BET.CLS.BC 10 (B 15

026 2100012 KG 56.600
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388

027 CG32B1 M.C. 2.500
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
ARGILA (PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

028 TRA01A05P TONA 4.250
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

029 CB13B1 MP. 15.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE,
CU PLACAJ DE 8MM

030 CZ0302L1 KG 25.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D> 16MM

031 CZ0302L1 KG 235.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D> 16MM

032 CC02C2 KG 260.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN MORT

033 CA04K-2# M.C. 3.500
Turnare bet gata prep(centr bet) in
placi,grinzi,stalpi,pompat vert H<=15 m,
oriz D>15m,b.a.cls.

033 AUT3716 ORA 0.700
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,
ELECTRIC 0,9-1,5KW

033 AUT3342 ORA 0.385
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M
COND.8-10MC/H

033 2100915 M.C. 3.588
BETON MARFA CLS C 27,5/22,5 (BC 27,5/B

350)

034 TRA06A20 TONA 8.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

035 TSA04A2 M.C. 3.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,
0-1,5M,T.USOR

036 TRA01A05P TONA 5.950
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

037 CA03XD M.C. 0.200
BETON SIMPLU IN EGALIZ.,PANTE,SAPE, LA
CONSTR.PINALA 35 M INCL.; PREP.SI TUR.
BET.CLS.BC 10 (B 15

037 2100012 KG 56.600
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388

038 CG32B1 M.C. 2.500
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

039 TRA01A05P TONA 4.250
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

040 CB13B1 MP. 15.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE,
CU PLACAJ DE 8MM

041 CZ0302A1 KG 25.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

042 CZ0302L1 KG 235.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D> 16MM

043 CC02C2 KG 260.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN MORT

044 CA04K-2# M.C. 3.500
Turnare bet gata prep(centr bet) in
placi,grinzi,stalpi,pompat vert H<=15 m,
oriz D>15m,b.a.cls.

044 AUT3716 ORA 0.700
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,
ELECTRIC 0,9-1,5KW

044 AUT3342 ORA 0.385
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M
COND.8-10MC/H

044 2100915 M.C. 3.588
BETON MARFA CLS C 27,5/22,5 (BC 27,5/B
350)

046 CL20A1 KG 100.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

046 6309903 KG 100.000
CONFECTII METALICE SUDATE CORNIER < 70
MM PENTRU ESAFODAJE

PLACUTE

047 CL21A1 KG 100.300
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

047 6309886 KG 100.300
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

048 CE18A1 MP. 5.250
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice | | | = | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice | | | = | | |

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0478 45000000 DISPENSAR CUCA
 Obiectul: 0001 45000000 DISPENSAR CUCA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 735228 INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 0100

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=  D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                               PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L =
=====
```

```
001 SA12A1          M          285.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=12
```

```
001 3252144        ML.          285.000
TEAVA PPR CU INSERTIE 20MM
```

```
002 SA12C1          M          156.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=20
```

```
002 7000026        ML.          156.000
TEAVA PPR CU INSERTIE AL D=25
```

```
003 SA12D1          M          172.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=25
```

```
003 7000027        ML.          172.000
TEAVA PPR CU INSERTIE AL D=32MM
```

```
004 SA12D1          M           84.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=25
```

```
004 3324861        ML.           84.000
TEAVA PPR-AL 40*5.6
```

```
005 SA12D1          M           74.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=25
```

```
005 6701258        ML.           74.000
```

TEAVA PPR -AL DN=50MM

006 SA44C1 BUC. 310.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D= 1/2 TOLI

006 4666660 BUC. 310.000
COLIER METALIC CU DIBLU PT TEAVA PPR D=1
/2''

007 SA44D1 BUC. 160.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D= 3/4 TOLI

007 4666661 BUC. 160.000
COLIER METALIC CU SURUB SI DIBLU PT
TEAVA PPR 3/4''

008 SA44G1 BUC. 94.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=1 1/2 TOLI

008 4666664 BUC. 94.000
COLIER METALIC CU DIBLU PT TEVI PPR D=1
1/2''

009 SA44I1 BUC. 46.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=2 1/2 TOLI

009 4666665 BUC. 46.000
COLIER METALIC CU DIBLU PT TEVI PPR D=
2''

010 SA44K1 BUC. 48.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=4 TOLI

011 SA46B1 M 16.000
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,
TEAVA AVIND D=1 1/4 TOLI

013 SB16A1 M 48.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32

014 SB16B1 M 44.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40

015 SB16C1 M 52.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50

016 SB16E1 M 38.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

017 SB16G1 M 46.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.,PT CANALIZARE,
MONT APARENT IN NISA,INGROP PAMINT,
SUSPEND PLANSEU,CU D=160

018 SB17A1 BUC. 26.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 32 MM

018 6712227 BUC. 26.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167

019 SB17B1 BUC. 26.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 40 MM

019 6712239 BUC. 26.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167

020 SB17C1 BUC. 24.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 50 MM

020 6712241 BUC. 24.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167

021 SB17E1 BUC. 20.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

021 6712265 BUC. 20.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII
2167

022 SB19C1 BUC. 8.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

022 6712849 BUC. 8.000
RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50
NII 2167

023 SB19C1 BUC. 13.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

023 6712863 BUC. 13.000
RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110
NII 2167

024 SB21C1 BUC. 8.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE, CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

025 SB49A2 BUC. 3.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA, MONT PE
COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE
ANTIACIDA D= 70MM

AERISITOR CU MEMBRANA

026 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

AERISITOR CU MEMBRANA BUC 3

027 SB44B1 BUC. 12.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM, SIMPLU

028 SC03A1 BUC. 1.000
CADA PENTRU DUS, CALIT.1, DIN FONTA
EMAILATA PATRATA CU 1...2 LATURI LIBERE

029 SC07A1 BUC. 9.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE
CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID
DE CARAMIDA

029 2442252 BUC. 9.090
LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM
ALB C2 S 1540

029 4203519 BUC. 18.000
CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1
S 3343

030 SC31A1 BUC. 9.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

030 4203179 BUC. 9.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4""
FARA RACORD S 411

031 SC19A1 BUC. 9.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR

031 4202797 BUC. 9.000
SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1
1/4"" S 9611

032 SD07A1 BUC. 12.000
BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU
LAVOAR,DIN FONTA SAU ALAMA,AVIND D=1/2
TOLI

032 4201341 BUC. 12.000
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2""
EMAILATA STEA PLANA S8732

033 SC22C1 BUC. 1.000
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1
MONTAT CU DIBLURI METALICE

034 SC13B1 BUC. 7.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...

034 2442757 BUC. 7.070
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

035 SC16G1 BUC. 7.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN
TIP DUOBLOC,MONTAT PE VAS

036 SC18A5 BUC. 7.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

037 SC24A2 BUC. 9.000
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI
TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.600MM

038 SC25A1 BUC. 10.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

038 2451485 BUC. 10.100
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI
716

039 SC26A1 BUC. 9.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.400X500MM

040 SC28B2 BUC. 9.000
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA1-
15,APARENTA,SIMPLA

041 SC29A1 BUC. 10.000
CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA,
PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC
TIP

041 6719536 BUC. 10.000
CUIER BAIE AMINOPLAST 3 AGATATORI NI
2199

042 SC30A1 BUC. 7.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

043 IA17A1 [1] BUC. 3.000
MONTAT BOILER ELECTRIC VERTICAL 20L

044 IA17A1 [2] BUC. 2.000
MONTAT BOILER ELECTRIC VERTICAL 60L

045 IA17A1 [3] BUC. 1.000
MONTAT BOILER ELECTRIC VERTICAL 120L

046 SD13A1 BUC. 9.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

046 4204175 BUC. 9.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 1/2"

047 SD14B1 BUC. 18.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU
DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=
1''

047 4204176 BUC. 18.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 3/4"

048 SD02A1 BUC. 16.000

ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD)

048 4202448 BUC. 16.000
ROBINET DUBLU SERVICIU LUSTRUIT 3/4"
GARNITURA DETASABILA CRUCE S4124

048 4203973 BUC. 16.000
ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/4"

049 IC34M1 BUC. 16.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3/4 T

049 4124718 BUC. 16.000
TEU REDUS PPR 25*20*25

050 IC34L1 BUC. 24.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1/2 T

050 4125425 BUC. 24.000
TEU PPR DN =20

051 IC34M1 BUC. 10.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3/4 T

051 6719494 BUC. 10.000
TEU PPR D=25

052 IC34M1 BUC. 14.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3/4 T

052 6715201 BUC. 14.000
TEU PPR 25-20-25

053 IC34A1 BUC. 9.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/8 T

053 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

RACORD FLEXIBIL VAS WC 3/8 BUC 9

054 IC34B1 BUC. 26.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1/2 T

054 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

055 SC07A1 BUC. 1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID
DE CARAMIDA

055 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

LAVOARPERSONE CU DEZABILITATI

055 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

SUPPORT SUSTINERE LAVOAR

056 SC13B1 [1] BUC. 1.000
VAS PENTRU CLOSET PENTRU PERSONE CU
DEZABILITATI

056 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

VAS WC PERSONE CU DEZABILITATI

057 SC16G1 [1] BUC. 1.000
REZERVOR WC-U PENTRU PERSONE CU
DEZABILITATI

057 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

REZERVOR PERSONE CU DEZABILITATI

058 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

BARA SPRIJIN MONTATA LANA WC

059 SC18A5 [1] BUC. 1.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,PENTRU
PERSONE CU DEZABILITATI

059 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

060 SC26A1 [1] BUC. 1.000
OGLINDA SANIT.PENTRU PERSOANE CU
DEZABILITATI

060 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

OGLINDA PERSOANE CU DEZABILITATI

061 SC24A2 [1] BUC. 1.000
PORTPROSOP PENTRU PERSOANE CU
DEZABILITATI

062 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

COSOLA SUSTINERE CU PORTPROSOP

063 SF01A1 M 771.000
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.
PRES.INCLUSIV ARMAT

064 SF04A1 M 771.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

065 TSA07F1 M.C. 116.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.2,01-4M,T.TARE

066 TSE02B1 100 MP. 0.220
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
MIJLOCIU

067 TSD01C1 M.C. 116.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

068 TSD04D1 M.C. 32.500
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

069 TRB01C11 TONA 58.500
`RANSORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

070 TRI1AA01C1 TONA 58.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.1

071 TRA01A15 TONA 58.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

072 TSF05B1 MP. 1.320
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,
6M INTRE DULAPI

073 ACA10C2 M 51.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 90

074 MDTA4623A1 BUC. 1.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA
PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 0.0% UTI.: -50.0%

075 ACD01I1 BUC. 5.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIEASA SUPORT NECAROSABIL TIP II B

076 ACD06A1 BUC. 5.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2
LA CANALE CU DN 20

076 2101183 M.C. 0.190
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

076 2100969 M.C. 5.050
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

077 ACD03A1 M 5.000
SCARA CU VANGURI OL 50X10 SI TREPTE OB D
=20MM ACCES IN CAMINE DIN TUBURI BETON

078 RPAI03A1 M.C. 0.600
DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA CAMINE
VIZITARE DIN BETON SIMPLU MONOLIT LA
CANALE ADINCIME 2-

079 ACE05A1 TONA 0.140
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR
PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG
INCLUSIV

079 4124397 KG 140.000
PIESA LEGATURA FONTA TRECERE OTEL
CONDUCTA G< 6,3 BAREM PRET

079 6607551 BUC. 5.600
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 50 M 100-500 G2X4 S1733

080 ACA12B1 M 19.000
MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN
PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU
GARNIT.CAUC.DN

081 ACA12C1 M 11.500
MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN
PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU
GARNIT.CAUC.DN

082 ACA12D1 M 13.500
MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN
PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU
GARNIT.CAUC.DN

082 IZF05C1 [1] MP. 0.600
STRAT HIDROIZOLANTCU ELASTOCAT LA CUVE,
REZERV ,BAZINE,SUBSOL,RADIER

083 RPAI04A1 M.C. 0.800
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN
BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*

084 ACE08A1 M.C. 5.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

085 ACD07D1 M 0.700
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON
SIMPLU MONOLIT

085 2100969 M.C. 0.270
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

085 2101183 M.C. 0.001
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

086 CA01A1 M.C. 2.400
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

086 CZ0107C1 M.C. 2.419
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,
CIMENT PA35 PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE,
IN INST.CENTRALIZA

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0478 45000000 DISPENSAR CUCA
 Obiectul: 0001 45000000 DISPENSAR CUCA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 735238 instalatii electrice

Categoria de lucrari: 0100

| ===== | | | | | | |
|-------|---|---------|---------------|---------|-------------|-----------|
| = NR. | SIMBOL | ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT = |
| = | D E N U M I R E | | | | PU MAN | VAL MAN = |
| = | | | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI = |
| = | | | | | PU TRA | VAL TRA = |
| = | SPOR MAT | MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | T O T A L = | |
| ===== | | | | | | |
| 001 | EA01A1 | | M | 220.000 | | |
| | TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM | | | | | |
| 002 | EA01A2 | | M | 110.000 | | |
| | TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM | | | | | |
| 003 | EA17A1 | | BUC. | 22.000 | | |
| | DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R +TV SI RAMIFIC.CIRC.E | | | | | |
| 004 | EA17A1 | | BUC. | 28.000 | | |
| | DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R +TV SI RAMIFIC.CIRC.E | | | | | |
| 005 | EI05A1 | | M | 330.000 | | |
| | ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM | | | | | |
| 006 | EI14A1 | | BUC. | 14.000 | | |
| | EXECUTARE COTURI DIN TEVI PVC M 110, PTR ACCESUL CABLELOR IDEB LA FIRIDA PRINCIPALA | | | | | |
| 007 | EB02A1 | | M | 450.000 | | |
| | CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP | | | | | |
| 007 | 4826880 | | M | 463.500 | | |
| | CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865 | | | | | |
| 008 | EB02A1 | | M | 345.000 | | |
| | CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP | | | | | |
| 008 | 4826892 | | M | 355.350 | | |

CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

009 EB08B1 M 20.000
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE, DIN BANDA
OTEL LAMINATA 25X4 M

010 EB09A1 BUC. 14.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT

010 4828292 M 4.200
CONDUCTOR AF -750 1X 6 S 5699

010 5204077 BUC. 28.000
PAPUCI ALUMINIU 120MMP PRESAT

011 EB15A1 BUC. 17.000
NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE
ELECTRICE

011 6719689 BUC. 17.000
ETICHETE TUBULARE PVC

012 EC03D1 M 105.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.50 SAU
70 MMP.

012 3253563 ML. 105.000
CABLU ENERGIE DIN CU NEARMAT 5X4MMP TIP
CYF INCLUSIV JGHEAB METALIC

013 EC03D1 M 10.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.50 SAU
70 MMP.

013 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

cablu na2xby 5x50

014 EC03D1 M 48.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.50 SAU
70 MMP.

015 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

cablu torsadat TYIR 3X16+25MMP

016 EC11C1 BUC. 32.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.AL. <4X10MMP

017 ED01A1 BUC. 17.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

017 5500720 BUC. 17.170
INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL
0170 250V 10A

018 ED03A1 BUC. 14.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

018 5520342 BUC. 14.140
COMUTATOR CRUCE CUMPANA SUB TENCUIALA
SIMBOL 006 10A 250V S 3185

019 ED03H1 BUC. 2.000
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,
SERIE,CONSTR.NORM.PT.SCARA SAU CONSTR.
ETANSA

019 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

COMUTATOR CAP SCARA BUC 2

020 ED08A1 BUC. 69.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

020 5536028 BUC. 69.690
PRIZA BIPOLARA CAPAC AMINOPLAST, DE 250V
/10A,TIP INTENC

021 EE01A1 BUC. 2.000
CIRLIG DE PLAFON PENTRU CORP DE
ILUMINAT,SIMPLU MONT.CLADIRI LOC.SI
SOCIAL-CULTURALE

022 EE02A1 M 2.000
TIJA PT.CORP DE ILUMINAT TIP PENDUL

023 EE03C1 M 88.000
COND.INST.LA CORP.ILUM.CU ABAJ.SAU PEND
TIJA >1200MM FCII,FCI250 DE 1X0,75MMP;
F750 SAU FY DE 1MM

023 4826878 M 89.759
CONDUCTOR FY 1X 1 S 6865

024 EE09E1 BUC. 2.000
ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA
CLARA,ETANSA DR. (DE PLAFON) MONT.DIBL.
MET.LAMPA 60 W

025 EE14A1 BUC. 2.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.
EXTER.CU INCANDESCENTA PINA LA 1000 W.

025 5100295 BUC. 2.100
LAMPA INCANDESCENTA CLARA B22 AM 230V
100W S6115

026 EE10K1 BUC. 14.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

026 5212223 BUC. 14.000
CORP ILUMINAT SIG CU ACUMULATOR PT LAMPI
1X8W EXIT

027 EE10C1 BUC. 27.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

027 4365216 BUC. 27.000
CORP ILUMINAT FIPAD 2X36W

028 EE14B1 BUC. 54.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.
EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS
SAU ETANS.

028 5102346 BUC. 57.780
LAMPA FLUORESCENTA TUBULARA D=38MM,40W/
220V, L=1200MM,MICM-NI 908-60

029 EE10C1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

029 3240475 BUC. 2.000
CORP IL.FL.FIPAD 230V 2X36W CU KIT
EMERGENTA 3 ORE

030 EE10C1 BUC. 20.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.

MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

030 5102578 BUC. 20.000
CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIA -01 220
220V 2X 20W CS

031 EE14B1 BUC. 40.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.
EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS
SAU ETANS.

031 5102334 BUC. 42.800
LAMPA FLUORESCENTA TUBULARA D=38MM,20W/
220V, L=600MM,MICM-NI 908-60

032 5106598 BUC. 94.000
STARTER PENTRU TUB FLUORESCENT 250V 40W
CS

033 EE05C1 BUC. 1.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.
DIB.MAT.PLAS.

033 5104071 BUC. 1.012
APLICA AMINOPLAST DULIE E27,OBLICA ,60W,
TIP AA-O,SIMBOL B11323

034 EE14A1 BUC. 1.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.
EXTER.CU INCANDESCENTA PINA LA 1000 W.

034 5101251 BUC. 1.050
LAMPA INCANDESCENTA SPIRE DUBLE CLARA
E27 AM 220V 60W CS

035 W2E12J01 BUC. 1.000
TABLOU DISTRIB MOD IDEB MONT FIRIDA SIG
MPR 315-630 A TIP 4E-5B CU5 SET MPR 6
SIG LFD-III
0%
firida trifazata

035 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

036 EF02A1 BUC. 8.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
<0,30MP

036 7349003 BUC. 8.000
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS
5358-56

037 EF06A1 [1] BUC. 7.000
SIGURANTE AUTOMATE 10A

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
SIGURANTE AUTOMATE 10A

037 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

SIGURANTE AUTOMATE 10 A

038 EF06A1 [2] BUC. 44.000
SIGURANTE AUTOMATE 16A

038 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

039 EF06A1 [3] BUC. 3.000
SIGURANTE AUTOMATE 20A

039 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

040 EF06A1 [4] BUC. 5.000
SIGURANTE AUTOMATE TRIFAZATE 25A

040 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

041 EF06A1 [5] BUC. 4.000
SIGURANTE AUTOMATE TRIFAZATE 32A

041 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

042 EF06A1 [6] BUC. 2.000
SIGURANTE AUTOMATE TRIFAZATE 40A

042 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

043 EF06A1 [7] BUC. 1.000
SIGURANTE AUTOMATE TRIFAZATE 150A

043 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

044 EF07A1 BUC. 8.000
ASAMBLAREA PE SANTIER A CUTIILOR
TABLOURILOR CAPSULATE SI FIXAREA LOR PE
SCHELETUL METALIC

045 EF09A1 BUC. 145.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

046 EG01A1 [1] BUC. 1.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,
PRECVETRON

047 EG04A1 M 64.000
COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU PLACI OND.
AZBOCIMENT BANDA OTEL ZINC.20X3MM

048 EG07A1 M 40.000
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI

049 EG09A1 BUC. 12.000
PROT.COND.COBOR.LUNG.1,8M,EXEC.CORNIER
ARIPI EG.20X20X4MM

050 EG11A1 BUC. 4.000
PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI
METALICE CONSTR. LA BURLAN-TIP B

051 EG10A1 BUC. 4.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

052 EG08A1 M 110.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN USOR M

053 W1R06A3 M 40.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN FOARTE TARE

054 EF07XA BUC. 8.000
PREGATIREA TABLOURILOR ELECTRICE PENTRU

PUNERE SUB TENSIUNE

055 EH01A1 BUC. 8.000
 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
 ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

056 EH05XA BUC. 8.000
 INC.TABLOU DE DISTRIB.,DE C-DA,DE PROT.,
 DE SEMN., TABLOURI DIN CUTII CAPS.IN NR.
 DE MAXIM 10;

057 W1P08A BUC. 1.000
 VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
 CONSTRUCTII

058 EF09C1 BUC. 96.000
 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
 EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
 25 SAU 35MMP

059 EH10XA BUC. 59.000
 VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,
 CONSTIND DIN:VERIFICAREA CIRCUITELOR DE
 ILUMINAT;

060 EH07A1 KWH. 3.000
 ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

061 RPCU07B1 BUC. 42.000
 STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU
 MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT
 COND 50-400CM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice | | | = | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice | | | = | | |

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

